

AQUA DROP Mérnöki Iroda Kft.

Szilvás István

9730 Kőszeg

Szabóhegyi út 24.

Tárgy: **Közműkezelői hozzájárulás, Sótorny, község belterületi csapadékvíz elvezetése.**

Azonosító szám: 937199536

Tervező és tervszám: Szilvás István, 4/2022

Közmű egyeztetési jegyzőkönyv ikt. szám: F7126-14507-2/2022

Szombathelyi Üzemegység

Iktatószám nálunk: F7126-14507-3/2022

Ügyintéző: Bali Imre

Szombathely, 2022. 03. 13.

Tisztelt Címzett !

A megküldött tervdokumentáció alapján a tervezett csapadékvíz elvezetés kialakításával egyetértünk, és a kivitelezéshez hozzájárulunk az alábbiak maradéktalan betartása mellett.

A tervezett csapadékvíz elvezetés belterületi építési területén középnyomású gázvezeték hálózat üzemel.

- ⇒ A munkaterület átadás-átvételről és a munkavégzés megkezdésének időpontjáról írásos értesítést kérünk (MVM Égáz - Dégáz Földgázhálózati Zrt. Szombathely, Rákóczi F. u. 23-25.).
- ⇒ A munkavégzés megkezdésének időpontjáról legalább 2 munkanappal előbb elküldendő az írásos értesítés, melynek minimális tartalma: a munka megnevezése, a kivitelező és annak felelős műszaki vezetője, elérhetősége, a munkavégzés várható időtartama, a kiadott közműnyilatkozat azonosítója.
- ⇒ **A kivitelezési és nyomvonal-kitűzési munkálatok csak az MVM Égáz - Dégáz Földgázhálózati Zrt. szakfelügyeletével végezhetők.**
- ⇒ A szakfelügyeletet kérjük írásban megrendelni (MVM Égáz - Dégáz Földgázhálózati Zrt. Szombathely, Rákóczi F. u. 23-25.).
- ⇒ Amennyiben más nyomvonal jellegű építmény építése során a gázelosztó vezeték, vagy annak tartozéka megrongálódik és a kivitelezést nem a bejelentett vállalkozó végezte, akkor a megrongált gázvezeték helyreállításával kapcsolatosan felmerült költségek teljes körűen az idegen létesítmény beruházóját terhelik.
- ⇒ **A 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/B. paragrafusában leírtaknak megfelelően a keresztezendő gázelosztó vezeték feltárásakor a gázelosztó vezeték szélső alkotóitól számított legalább 1-1 m-es övezeten belül - szilárd útburkolat bontást kivéve - gépi földmunkát végezni nem lehet.** Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell: a geodétával a kivitelezési munka megkezdése előtt a keresztezett gázvezeték nyomvonalának és a fenti övezetnek a kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett gázvezeték feltárásáról. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni. A munkakezdés előtt a kivitelező a kitűzési dokumentációt a társaságunk képviselőjének köteles átadni.
- ⇒ **Az építési területen üzemelő gázvezeték felszíni műtárgyait és tartozékait az építkezés során meg kell védeni, és szakfelügyelet mellett szintbe kell emelni.**
- ⇒ **Víznyelő és üzemelő gázvezeték legkisebb vízszintes távolsága 1 m lehet.**
- ⇒ **Párhuzamosan vezetett csatorna, csatorna akna palástja és a gázvezeték legkisebb vízszintes távolsága 1 m lehet.**
- ⇒ **Gázvezeték nagymélységű árokkal történő keresztezésekor a gázvezeték elmozdulás ellen rögzíteni kell.**
- ⇒ A gázvezeték felülről keresztező csatornát a gázvezeték felett min. 1,5 m hosszban védőcsőbe kell helyezni.
- ⇒ A keresztező csatorna, átereszt, és a gázvezeték palástja között min. 40 cm távolságot kell tartani.
- ⇒ Amennyiben a szakfelügyelettel végzett helyszíni feltárás során a gázvezeték lesüllyesztése válik szükségessé, úgy az ezzel kapcsolatos technológiai munkálatokat – fűtési szezonon kívül – az MVM Égáz - Dégáz Földgázhálózati Zrt. megrendelésre elvégzi.
- ⇒ Árok fenékszintje és üzemelő gázvezeték palástja között a legkisebb földtakarás 80 cm lehet.

- ⇒ A nyílt árkot a keresztező gázvezeték 2-2 m-es körzetében szilárd burkolattal kell ellátni.
- ⇒ Üzemelő gázvezeték nem kerülhet tengelyirányban nyílt árok alá.
- ⇒ **Az elkészült keresztezést eltakarás előtt be kell mutatni.**
- ⇒ Bármely az építkezéskor történő a tervtől eltérő nyomvonal-módosítást előzetesen az MVM Égáz - Dégáz Földgázhálózati Zrt-vel egyeztetni kell.
- ⇒ Az építkezés során adódó, a gázvezetékkel kapcsolatos szükséges műszaki megoldások, és a szakfelügyeletnek a költségei a beruházót terhelik.
- ⇒ Amennyiben a munkaterületen a tárgyi munkavégzéssel kapcsolatban bekövetkező gázvezeték hálózatot érintő rongálások elkövetői nem a beruházó által megnevezett kivitelező, vagy a kivitelező a rongálást nem ismeri el, a helyreállítás költségei szintén a beruházót terhelik.
- ⇒ Amennyiben az előírt szakfelügyeletet a kivitelezés során nem veszik igénybe, úgy a műszaki átadáshoz nem áll módunkban hozzájárulni.
- ⇒ Gázvezeték sérülése, vagy gázveszély észlelése esetén az MVM Égáz - Dégáz Földgázhálózati Zrt. diszpécsterszolgálatának zöld számán kell a bejelentést megtenni. **80/820-141**
- ⇒ Hozzájárulásunk nem jelenti a tervdokumentáció műszaki tartalmának tételes ellenőrzését, illetve bírálatát. Nem mentesíti a tervezőt, beruházót és a kivitelezőt az érvényben lévő szakmai, létesítési, valamint biztonságtechnikai előírások maradéktalan betartása alól.
- ⇒ Jelen nyilatkozat 2023. március 31-ig érvényes.

  
**Gombás Róbert**  
 üzemegység vezető

  
**Stifter Attila**  
 szolgáltatási csoportvezető